



Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
Odbor investiční

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo:		
15	1005	100
rok	poř. číslo	zkr. odb.

Smlouva

Číslo smlouvy objednatele: 4/034/020.1/15
Veřejná zakázka č.: VZ 08.15.
Identifikátor zakázky č.: 508780

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

Název/jméno a příjmení: MH - STAVBY, s.r.o.
se sídlem/místem podnikání: V Polí 904/16, 700 30 Ostrava-Zábřeh
zastoupena/jednající: Ing. Danielem Martišovským, jednatelem
IČ: 27776506
DIČ: CZ 27776506
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č. účtu: 210200449/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29410

dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1927/49 ze dne 15.12.2015.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III odst. 1 mění následovně:

„Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Název stavby	Neprovádění některých prací	Realizace dodatečných prací	Cena bez DPH	
původní SoD	0	0	15 344 190,00	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 1	- 2.659,00	69 128,00	66 469,00	přenesená daňová povinnost
CELKEM Kč	- 2 659,00	69 128,00	15 410 659,00	přenesená daňová povinnost

D44

III.


Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet včetně rekapitulace

Za objednatele

Datum: 29-12-2015

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: 29/12/2015

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Ing. Daniel Martišovský
jednatelMH-STAVBY, s.r.o.
V Polit 904/16 1
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Kub021-2015ZL
Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

JKSO:
Místo: Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:
Datum: 18.11.2015

Objednavatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506
DIČ: CZ27776506

Projektant:
PROFSTAV s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	66 469,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 66 469,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	66 469,00	9 970,00

Cena s DPH	v	CZK	76 439,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

27 - 11 - 2015

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Kub021-2015ZL

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 18.11.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

Projektant: PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	66 469,00	76 439,00
ZL č.1	Stavební část - VP Statika krovu	29 008,00	33 359,00
01	Přípočty - Statika krovu	31 667,00	36 417,00
02	Odpočty - Statika krovu	-2 659,00	-3 058,00
ZL č.2	Stavební část - Bourání příček a dozdivky nových	37 461,00	43 080,00
01	Přípočty - Bourání příček a dozdivky nových	37 461,00	43 080,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		66 469,00	76 439,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.1 - Stavební část - VP Statika krovu

Část: 01 - Přípočty - Statika krovu

JKSO:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 18.11.2015

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	31 667,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	31 667,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	0,00		0,00
snížená	15,00%	ze	31 667,00		4 750,00

Cena s DPH	v	CZK	36 417,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Signatura 27-11-2015

Zhotovitel


 MH-STAVBY s.r.o.
 Ostrava - Třinec
 IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.1 - Stavební část - VP Statika krovu

Část: 01 - Přípočty - Statika krovu

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum:

18.11.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	31 667,00
762 - Konstrukce tesařské	21 221,00
783 - Nátěry	10 180,00
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	266,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 667,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.1 - Stavební část - VP Statika krovu

Část: 01 - Přípočty - Statika krovu

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 18.11.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř

Projektant: PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 667,23

762 - Konstrukce tesařské

21 220,62

99	K	762331911R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl.3 m	m	61,375	30,00	1 841,25
----	---	--------------	--	---	--------	-------	----------

Pozednice 120x120mm

P1-P2

6,97+2,7+1,43+8,75+10,325

30,175

Mezisoučet

30,175

Krokev 100x130mm

mezi 13-14 a A-C

5,0*2

10,000

mezi 6 a A-D

5,2

5,200

mezi 4-3' a A-C

3,0*2

6,000

mezi 1-2 a A-D

5,0*2

10,000

Mezisoučet

31,200

Součet

61,375

105	K	762714140R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 ocel. spojkami	m	130,395	70,00	9 127,65
-----	---	--------------	--	---	---------	-------	----------

trámek nad krokve 100x100mm

5,07*1

5,070

4,35*1

4,350

9,64*1

9,640

3,33*6

19,980

7,36*1

7,360

1,34*6

8,040

1,26*6

7,560

1,17*6

7,020

Mezisoučet

69,020

Pozednice 120x120mm

P1-P2

6,97+2,7+1,43+8,75+10,325

30,175

Mezisoučet

30,175

Krokev 100x130mm

mezi 13-14 a A-C

5,0*2

10,000

mezi 6 a A-D

5,2

5,200

mezi 4-3' a A-C

3,0*2

6,000

mezi 1-2 a A-D

5,0*2

10,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		31,200		
			Součet		130,395		
106	K	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	1,652	400,00	660,80
			trámek nad krokve 100x100mm				
			0,745		0,745		
			Mezisoučet		0,745		
			Pozednice 120x120mm				
			P1-P2				
			(6,97+2,7+1,43+8,75+10,325)*0,12*0,12*1,08		0,469		
			Mezisoučet		0,469		
			Krokev 100x130mm				
			0,438		0,438		
			Mezisoučet		0,438		
			Součet		1,652		
110	M	60515206R	Krokev SM/JD 1 10x13 délka 300-600 cm	m3	0,438	5 780,00	2 531,64
			31,2*0,1*0,13*1,08		0,438		
			Součet		0,438		
1	M	60515207R	Trámek SM/JD 1 10x10 délka 300-600 cm	m3	0,745	5 780,00	4 306,10
			69,02*0,1*0,1*1,08		0,745		
			Součet		0,745		
122	M	60515608R	Pozednice 120x120 mm	m3	0,469	5 780,00	2 710,82
			Pozednice 120x120mm				
			P1-P2				
			(6,97+2,7+1,43+8,75+10,325)*0,12*0,12*1,08		0,469		
			Součet		0,469		
125	K	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	211,783	0,20	42,36

783 - Nátěry

10 180,32

248	K	783782103RT1	Nátěr tesařských konstrukcí prostředkem CF 3 x, Cf ohnivzdorný nátěr - interier 3x	m2	60,960	145,00	8 839,20
			trámek nad krokve 100x100mm				
			69,02*(0,1*4)*1,08		29,817		
			Mezisoučet		29,817		
			Pozednice 120x120mm				
			P1-P2				
			(6,97+2,7+1,43+8,75+10,325)*(0,12*4)*1,08		15,643		
			Mezisoučet		15,643		
			Krokev 100x130mm				
			31,2*(0,1+0,13)*2*1,08		15,500		
			Mezisoučet		15,500		
			Součet		60,960		
249	K	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	60,960	22,00	1 341,12

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

266,29

255	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,620	10,00	16,20
256	K	979089210U00	Přípl za další 1 km odvozu suti	t	7,898	5,00	39,49
257	K	979019100U00	Svislá doprava suti za 1. podlaží	t	0,405	150,00	60,75
258	K	979089100U00	Odvoz suti do 1 km	t	0,405	100,00	40,50
259	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,405	120,00	48,60
260	K	997013501U00	Odvoz suti na skládku -1km	t	0,405	150,00	60,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.1 - Stavební část - VP Statika krovu

Část': 02 - Odpočty - Statika krovu

JKSO:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 18.11.2015

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

-2 659,00

0,00

Cena bez DPH

-2 659,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

snížená

15,00%

ze

-2 659,00

0,00

-399,00

Cena s DPH

v CZK

-3 058,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.1 - Stavební část - VP Statika krovu

Část: 02 - Odpočty - Statika krovu

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 18.11.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-2 659,00

762 - Konstrukce tesařské

-1 839,00

783 - Nátěry

-778,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

-42,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-2 659,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.1 - Stavební část - VP Statika krovu

Část: 02 - Odpočty - Statika krovu

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 18.11.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 659,17

762 - Konstrukce tesařské

-1 838,87

99	K	762331911R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm ² , do dl.3 m	m	-9,700	30,00	-291,00
Pozednice 120x120mm P1-P2 odpočet z nabídkového rozpočtu p.č.99 P1-P2 podle výpisu řeziva -(3,25+6,45) -9,700 Mezisoučet -9,700 Součet -9,700							
105	K	762714140R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm ² ocel. spojkami	m	-9,700	70,00	-679,00
Pozednice 120x120mm P1-P2 odpočet z nabídkového rozpočtu p.č.105 P1-P2 podle výpisu řeziva -(3,25+6,45) -9,700 Součet -9,700							
106	K	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m ³	-0,140	400,00	-56,00
Pozednice 120x120mm P1-P2 odpočet z nabídkového rozpočtu p.č.106 P1-P2 podle výpisu řeziva "Výpis řeziva : " -(0,05+0,09) -0,140 Součet -0,140							
122	M	60515608R	Pozednice 120x120 mm	m ³	-0,140	5 780,00	-809,20
Pozednice 120x120mm P1-P2 odpočet z nabídkového rozpočtu p.č.122 P1-P2 podle výpisu řeziva "Výpis řeziva : " -(0,05+0,09) -0,140 Součet -0,140							
125	K	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	-18,352	0,20	-3,67

783 - Nátěry

-778,22

248	K	783782103RT1	Nátěr tesařských konstrukcí prostředkem CF 3 x, Cf ohnivzdorný nátěr - interier 3x	m ²	-4,660	145,00	-675,70
Pozednice 120x120mm P1-P2 odpočet z nabídkového rozpočtu p.č.248 P1-P2 podle výpisu řeziva "Výpis řeziva : " -(1,56+3,10) -4,660 Součet -4,660							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
249	K	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	-4,660	22,00	-102,52

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

-42,08

255	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-0,256	10,00	-2,56
256	K	979089210U00	Přípl za další 1 km odvozu suti	t	-1,248	5,00	-6,24
257	K	979019100U00	Svislá doprava suti za 1.podlaží	t	-0,064	150,00	-9,60
258	K	979089100U00	Odvoz suti do 1 km	t	-0,064	100,00	-6,40
259	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,064	120,00	-7,68
260	K	997013501U00	Odvoz suti na skládku -1km	t	-0,064	150,00	-9,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.2 - Stavební část - Bourání příček a dozdivky nových

Část: 01 - Přípočty - Bourání příček a dozdivky nových

JKSO:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 18.11.2015

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

37 461,00

0,00

Cena bez DPH

37 461,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

37 461,00

5 619,00

Cena s DPH

v

CZK

43 080,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Siolen

Zhotovitel

MH-STAVBY s.r.o.
V Poříčí 3
700 30 Ostrava - Hrabůvka
IČ: 27776506 DIČ: CZ27776506

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.2 - Stavební část - Bourání příček a dozdivky nových

Část: 01 - Přípočty - Bourání příček a dozdivky nových

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 18.11.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	37 461,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	28 824,00
96 - Bourání konstrukcí	3 672,00
99 - Staveništní přesun hmot	334,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	4 631,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	37 461,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.2 - Stavební část - Bourání přiček a dozdivky nových

Čast': **01 - Přípočty - Bourání přiček a dozdivky nových**

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 18.11.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 460,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

28 823,56

12	K	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	53,180	542,00	28 823,56
			1.NP				28 823,56
			(3,98+1,28)*2,97		15,622		
			-(0,9*2,1+0,7*2,02+0,83*2,02)		-4,981		
			2,475*2,97		7,351		
			-(0,8*2,02)		-1,616		
			2,45*2,97		7,277		
			-(0,9*2,02)		-1,818		
			Mezisoučet		21,835		
			2.NP				
			(3,98+1,28)*2,97		15,622		
			-(0,9*2,1+0,7*2,02+0,83*2,02)		-4,981		
			2,45*2,97		7,277		
			-(0,9*2,02)		-1,818		
			Mezisoučet		16,100		
			3.NP				
			(3,98+1,28)*2,97		15,622		
			-(0,9*2,1+0,7*2,02+0,83*2,02)		-4,981		
			(1,44+0,11)*2,97		4,604		
			Mezisoučet		15,245		
			Součet		53,180		

96 - Bourání konstrukcí

3 672,29

69	K	962031132R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm	m2	53,767	68,30	3 672,29
			1.NP				3 672,29
			(3,98+1,28)*2,97		15,622		
			-(0,9*2,02+0,7*2,02+0,83*2,02)		-4,909		
			2,6*2,97		7,722		
			-(0,8*2,02)		-1,616		
			2,45*2,97		7,277		
			-(0,9*2,02)		-1,818		
			Mezisoučet		22,278		
			2.NP				
			(3,98+1,28)*2,97		15,622		
			-(0,9*2,02+0,7*2,02+0,83*2,02)		-4,909		
			2,45*2,97		7,277		
			-(0,9*2,02)		-1,818		
			Mezisoučet		16,172		
			3.NP				
			(3,98+1,28)*2,97		15,622		
			-(0,9*2,02+0,7*2,02+0,83*2,02)		-4,909		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,44+0,11)*2,97				
			Mezisoučet		4,604		
			Součet		15,317		
					53,767		

99 - Staveništní přesun hmot

82	K	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	3,713	90,00	334,17
							334,17

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

255	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	28,172	10,00	281,72
256	K	979089210U00	Přípl za další 1 km odvozu suti	t	137,339	5,00	686,70
257	K	979019100U00	Svislá doprava suti za 1.podlaží	t	7,043	150,00	1 056,45
258	K	979089100U00	Odvoz suti do 1 km	t	7,043	100,00	704,30
259	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,043	120,00	845,16
260	K	997013501U00	Odvoz suti na skládku -1km	t	7,043	150,00	1 056,45
							4 630,78